垂直电梯主要零部件零售、更换维修参考价格清单

电梯品牌：奥的斯机电　　电梯型号：_____每个型号填写一份表格，若贵公司有其他常用配件，可增行填入表中。

部件价格明细：

编号	位置	配件名称	内部件号	配件价格	备注
1	机房	曳引机 GETM3.0	DAA20220BL4	42947	
2	机房	编码器	XAA633AA1	3945	
3	机房	限速器及涨紧轮	DCA20602C2/XAA22710D1	2800	含涨紧装置
4	机房	导向轮组件	XAA20751J1	1823	
5	机房	制动器	$X/XF2556120009	3893	
6	机房	曳引轮	XF41001BWA016	6582	
7	机房	制动器闸瓦	TAA416P2	575	
8	机房	控制柜	$X/HL0203D-53N1A066	46660	
9	机房	变频器	XAA622AT27	22000	
10	机房	主板	GGA21240D10	6477	
1	轿厢	门机	Z4120200034	3565	
2	轿厢	光幕	XAA24590AB2	2040	
3	轿厢	轿门门板	XAA413NV9K235_12	3015	

4	轿厢	轿门挂板组件	DEK2UF0258H	477	
5	轿厢	厅门门板	$DAA413ED24	2500	
6	轿厢	层门挂板组件	DEK2UF0210Q	485	
7	轿厢	轿壁组件	$XAA363BPR999-F8K21A07	3641	
8	轿厢	轿架组件	DAA24000AT401	1368	
9	轿厢	轿顶反绳轮	XBA263BB7	4703	
10	轿厢	轿厢吊顶	XBA368MW969	6500	
11	轿厢	轿底大理石	Z0420150251	4500	
12	轿厢	轿厢导靴	XAA237D5	485	
13	轿厢	安全钳	A9672D516	4014	
14	轿厢	平层感应器	XAA177AZ4	513	
15	轿厢	轿顶集成箱	XDA24830E1	3906	
16	轿厢	风扇	CDAA24720A2	450	
17	轿厢	井道电缆	XAA174ADW14	80	
18	轿厢	操纵箱	XAA25001BG899AS44	7188	
19	轿厢	层门召唤盒	XAA23503C14AS	1200	
20	轿厢	层门地坎	DAA426BB2	425	
21	轿厢	轿厢地坎	HAA280B3	680	
1	井道及底坑	底坑检修盒	XCA23750N2	225	
2	井道及底坑	轿厢导轨	XAA450K1	788	

3	井道及底坑	对重导轨	XAA450L1	445	
4	井道及底坑	导轨支架	XAA318RL997-2-P	185	
5	井道及底坑	曳引钢丝绳	XAA712AJ110	18	单位米
6	井道及底坑	限速器钢丝绳	XAA712AT8	10	单位米
7	井道及底坑	悬挂装置(32KN 钢带)	AAA717X1	43.6	单位米
8	井道及底坑	悬挂装置(64KN 钢带)	AAA717AD1	64.6	单位米
9	井道及底坑	悬挂装置(43KN 钢带)	AAAA717AP2	36.9	单位米
10	井道及底坑	补偿链	XAA332K20	47	单位米
11	井道及底坑	轿厢侧缓冲器	DAA22550A4	1961	
12	井道及底坑	对重架	XGA25701N34	4959	

奥的斯机电电梯有限公司杭州分公司 OTIS ELECTRIC ELEVATOR CO.,LTD 93010210121563 (1)

更换工时明细如下：

位置	维修项目	工时	人工数/人	工时难度系数	总工时	备注
机房	更换曳引机	16	3	2	96	
机房	编码器	1	2	1	2	
机房	限速器及涨紧轮	3	2	1	6	
机房	导向轮组件	6	3	1.5	27	
机房	制动器	3	2	1.5	9	
机房	曳引轮	6	4	2	48	
机房	制动器闸瓦	3	2	1.5	9	
机房	控制柜	12	2	2	48	
机房	变频器	3	2	1	6	
机房	主板	2	1	1	2	
轿厢	门机	2	1	1	2	
轿厢	光幕	2	2	1	4	
轿厢	轿门门板	2	2	1	4	
轿厢	轿门挂板组件	2	2	1	4	
轿厢	厅门门板	2	2	1	4	
轿厢	层门挂板组件	2	2	1	4	
轿厢	轿壁组件	8	4	1.5	48	

轿厢	轿架组件	12	2	1.5	36	
轿厢	轿顶反绳轮	6	4	1.5	36	
轿厢	轿厢吊顶	4	4	1	16	
轿厢	轿底大理石	4	2	1	8	
轿厢	轿厢导靴	4	2	1	8	
轿厢	安全钳	6	2	1.5	18	
轿厢	平层感应器	1	1	1	1	
轿厢	轿顶集成箱	6	2	1	12	
轿厢	风扇	1	1	1	1	
轿厢	井道电缆	8	2	2	32	
轿厢	操纵箱	4	2	2	16	
轿厢	层门召唤盒	0.5	1	1	0.5	
轿厢	层门地坎	2	2	1.5	6	
轿厢	轿厢地坎	2	2	1.5	6	
井道及底坑	底坑检修盒	1	1	1	1	
井道及底坑	轿厢导轨	3	2	1.5	9	每根
井道及底坑	对重导轨	3	2	1.5	9	每根
井道及底坑	导轨支架	1	2	1	2	
井道及底坑	曳引钢丝绳	14	4	1	56	≤45（米）
井道及底坑	限速器钢丝绳	4	2	1	8	

井道及底坑	补偿链	4	2	1	8	
井道及底坑	更换钢带	14	4	1	56	≤45（米）
井道及底坑	轿厢侧缓冲器	3	2	1	6	
井道及底坑	对重架	9	4	1.5	54	

注： 1.以上清单配件价格仅针对配件件号报价，不同电梯型号，使用的配件件号不一样，价格会有差异，具体配件价格以现场实际型号为准

2. 单个配件更换超过 2 个工时按 110 元/工时收取，单个配件小于 2 小时的免工时.